

AARGA - DRE

Prot. 0001842/16 del 21/04/2016



Protocollo in Partenza

Spett.le

Immobilnova S.r.l.

Via Martiri della libertà, 301

30173 – Favaro Veneto (VE)

San Donà di Piave, Li 21 Aprile 2016

Oggetto: Preventivo di spesa per la metanizzazione inerente il Piano di Recupero dell'ambito 1b MC di Via Selve e Via Roma nel Comune di Mogliano Veneto (TV).

Rif. Vs. richiesta mail del 05 Aprile 2016

In riferimento all'oggetto, si redige il presente preventivo di spesa aggiornato al listino corrente:

ESECUZIONE ALLACCIAMENTI

• **Allacciamento 1 (U.M.I.2)** – n. 01 edificio per un totale n. 10 utenze (*presunte*)

Esecuzione di n. 01 allaccio in Polietilene Ø90 per una lunghezza massima di ml. 6,00, fino al confine con la proprietà privata compreso, scavo, rinterro e ripristino, da ubicarsi in nicchia su nostre specifiche a Vostra cura e spese (*Disegno n° 15 del 21/04/2016*).

Nel computo sono compresi scavi, reinterri, pezzi speciali; Esclusa formazione di cassonetti di sottofondo di qualsiasi tipo e natura, collegamenti in gas e ripristini bituminosi.

○ Importo opere idrauliche:

n. 1 x € 385,00 = € 385,00 + IVA di Legge

○ Importo opere civili:

n. 1 x € 156,00 = € 156,00 + IVA di Legge

Eccedenze per lunghezze superiori a ml. 6,00

○ Importo opere idrauliche:

€/ml 23,40 x 34,00 ml = € 795,60 + IVA di Legge

○ Importo opere civili:

€/ml 10,20 x 34,00 ml = € 346,80 + IVA di Legge

Eventuali ulteriori eccedenze saranno contabilizzate in ragione di:

€/ml 23,40 – Opere Idrauliche

€/ml 10,20 – Opere Civili

Prese contatore aggiuntive oltre alla seconda:

n. 8 x € 84,50 = € 676,00 + IVA di Legge

Totale contributo a Vs. carico

€ 2.359,40 + IVA di Legge

• **Allacciamenti 2-3-4 (U.M.I.2)** – n. 03 edifici di tipo BIFAMILIARE per un totale n. 6 utenze (*presunte*)

Esecuzione di n. 03 allacci in Polietilene Ø40 per una lunghezza massima di ml. 10,00, fino al confine con la proprietà privata compreso, scavo, rinterro e ripristino, da ubicarsi in nicchia su nostre specifiche a Vostra cura e spese (*Disegno n° 15 del 21/04/2016*).

Nel computo sono compresi scavi, reinterri, pezzi speciali; Esclusa formazione di cassonetti di sottofondo di qualsiasi tipo e natura, collegamenti in gas e ripristini bituminosi.

○ Importo opere idrauliche:

n. 3 x € 0,00 = € 0,00 + IVA di Legge

○ Importo opere civili:

n. 3 x € 0,00 = € 0,00 + IVA di Legge

Eventuali eccedenze per lunghezze superiori a ml. 10,00



Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. Unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 – 20900 Monza (MB) – Italia – tel. +39.039.23851 – fax +39.039.380356

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO) – Italia – tel. +39.031.529111 – fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 – Iscriz. R.E.A. 1872100 – Cap Soc. € 45.418.031,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm-Agam S.p.A.



- Importo opere idrauliche:
€ /ml 0,00
- Importo opere civili:
€ /ml 0,00

Eventuali prese contatore aggiuntive oltre alla seconda:
€ /cad. 84,50

Totale contributo a Vs. carico

€ 0,00 + IVA di Legge

● **Allacciamento 5 (U.M.I.2)** – n. 01 edificio per un totale n. 10 utenze (*presunte*)

Esecuzione di n. 01 allaccio in Polietilene Ø90 per una lunghezza massima di ml. 6,00, fino al confine con la proprietà privata compreso, scavo, rinterro e ripristino, da ubicarsi in nicchia su nostre specifiche a Vostra cura e spese (*Disegno n° 15 del 21/04/2016*).

Nel computo sono compresi scavi, reinterri, pezzi speciali; Esclusa formazione di cassonetti di sottofondo di qualsiasi tipo e natura, collegamenti in gas e ripristini bituminosi.

- Importo opere idrauliche:
n. 1 x € 385,00 = € 385,00 + IVA di Legge
- Importo opere civili:
n. 1 x € 156,00 = € 156,00 + IVA di Legge

Eccedenze per lunghezze superiori a ml. 6,00

- Importo opere idrauliche:
€ /ml 23,40 x 34,00 ml = € 795,60 + IVA di Legge
- Importo opere civili:
€ /ml 10,20 x 34,00 ml = € 346,80 + IVA di Legge

Eventuali ulteriori eccedenze saranno contabilizzate in ragione di:

- € /ml 23,40 – Opere Idrauliche
- € /ml 10,20 – Opere Civili

Prese contatore aggiuntive oltre alla seconda:

- n. 8 x € 84,50 = € 676,00 + IVA di Legge

Totale contributo a Vs. carico

€ 2.359,40 + IVA di Legge

● **Allacciamento 6 (U.M.I.1)** – n. 01 edificio di tipo BIFAMILIARE per un totale n. 2 utenze (*presunte*)

Esecuzione di n. 01 allaccio in Polietilene Ø63" per una lunghezza massima di ml. 6,00, fino al confine con la proprietà privata compreso, scavo, rinterro e ripristino, da ubicarsi in nicchia su nostre specifiche a Vostra cura e spese (*Disegno n° 15 del 21/04/2016*).

Nel computo sono compresi scavi, reinterri, pezzi speciali; Esclusa formazione di cassonetti di sottofondo di qualsiasi tipo e natura, collegamenti in gas e ripristini bituminosi.

- Importo opere idrauliche:
n. 1 x € 325,00 = € 325,00 + IVA di Legge
- Importo opere civili:
n. 1 x € 156,00 = € 156,00 + IVA di Legge

Eccedenze per lunghezze superiori a ml. 6,00

- Importo opere idrauliche:
€ /ml 23,40 x 34,00 ml = € 795,60 + IVA di Legge
- Importo opere civili:
€ /ml 10,20 x 34,00 ml = € 346,80 + IVA di Legge

Eventuali ulteriori eccedenze saranno contabilizzate in ragione di:

- € /ml 23,40 – Opere Idrauliche



Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. Unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 – 20900 Monza (MB) – Italia – tel. +39.039.23851 – fax +39.039.380356

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO) – Italia – tel. +39.031.529111 – fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 – Iscriz. R.E.A. 1872100 – Cap Soc. € 45.418.031,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm-Agam S.p.A.



€/ml 10,20 – Opere Civili

Eventuali prese contatore aggiuntive oltre alla seconda:

€/cad. 84,50

Totale contributo a Vs. carico

€ 1.623,40 + IVA di Legge

Allacciamento 7 (U.M.I.1) – n. 02 edifici di tipo Commerciale/Direzionale

Esecuzione di n. 01 allaccio in Polietilene Ø90" per una lunghezza massima di ml. 6,00, fino al confine con la proprietà privata compreso, scavo, rinterro e ripristino, da ubicarsi in nicchia su nostre specifiche a Vostra cura e spese (*Disegno n° 15 del 21/04/2016*).

Nel computo sono compresi scavi, reinterri, pezzi speciali; Esclusa formazione di cassonetti di sottofondo di qualsiasi tipo e natura, collegamenti in gas e ripristini bituminosi.

o Importo opere idrauliche:

n. 1 x € 385,00 =

€ 385,00 + IVA di Legge

o Importo opere civili:

n. 1 x € 156,00 =

€ 156,00 + IVA di Legge

Eventuali eccedenze per lunghezze superiori a ml. 6,00

o Importo opere idrauliche:

€/ml 23,40

o Importo opere civili:

€/ml 10,20

Eventuali prese contatore aggiuntive oltre alla seconda:

€/cad. 84,50

Totale contributo a Vs. carico

€ 541,00 + IVA di Legge

IMPORTO TOTALE PREVENTIVO

€ 6.883,20 + IVA di Legge

- **Aliquota IVA:** I.V.A. di Legge: Aliquota intera (22%);
- **Validità del preventivo – Pagamenti**

La validità della presente offerta è di gg. 90 decorrenti dalla data di protocollo. Qualora trascorso il termine di validità del presente, i lavori non fossero eseguibili per cause non imputabili alla Scrivente, i prezzi saranno aggiornati al listino corrente anche se sono intervenuti pagamenti in acconto.

Pagamenti: 90% ad accettazione del preventivo - 10% saldo a fine lavori con misure in contraddittorio

- **Prescrizioni operative e di sicurezza**

La presenza contemporanea di altre Imprese impegnate in lavori di movimento terra lungo i tracciati della nuova viabilità farà slittare l'inizio lavori a data da concordare con la Direzione Lavori.

Il rinterro delle tubazioni, relativamente all'area di intervento, sarà effettuato con lo stesso materiale di risulta fatta eccezione per il materiale eccedente che sarà accatastato in Cantiere e smaltito a cura e spese del Lottizzante.

Il terriccio, gli inerti non utilizzati escluse le fresature di asfalto recuperati dalla viabilità pubblica saranno parimenti accatastati in cantiere in area individuata dalla Direzione Lavori e smaltiti a cura e spese del Lottizzante.

Relativamente all'area di intervento non saranno effettuate ricariche su cedimenti od avvallamenti in corrispondenza degli scavi.

Il Lottizzante/Direttore dei Lavori si impegnano a lasciare libera da sottoservizi una fascia di mt 1,50 parallela all'asse della nuova viabilità, condizione indispensabile per l'interramento delle condotte gas.



Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. Unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 – 20900 Monza (MB) – Italia – tel. +39.039.23851 – fax +39.039.380356

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO) – Italia – tel. +39.031.529111 – fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 – Iscriz. R.E.A. 1872100 – Cap Soc. € 45.418.031,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm-Agam S.p.A.



Il personale impiegato nei lavori di metanizzazione sarà formato a quanto disposto nel nostro "Piano Operativo di Sicurezza" redatto sulla base del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" fornito della stazione appaltante. Sarà cura del Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori/Direttore dei Lavori far sì che le nostre prescrizioni siano messe in atto nei riguardi delle altre Imprese.

• **Documentazione da presentare contestualmente all'accettazione del preventivo – inizio lavori**

- **Inizio lavori:** 30 giorni, salvo cause non dipendenti dalla Scrivente, previo ottenimento delle Autorizzazioni Concessorie degli Enti pubblici interessati dai lavori di metanizzazione le cui pratiche saranno istruite dalla Scrivente.

- Copia del Permesso di Costruire per i lavori di urbanizzazione.

- Copia del Certificato Camerale delle Società nel caso il Lottizzante sia una persona giuridica.

- Copia del Piano della Sicurezza e Coordinamento, **condizione indispensabile per la redazione del P.O.S. e successiva programmazione dei lavori.**

- Firma per accettazione senza riserve del presente e della Planimetria allegata (*Disegno n° 15 del 21/04/2016*) che dovranno essere sottoscritti dal Richiedente e riconsegnati presso i nostri Uffici.

• **Adempimenti da espletare a cura del Richiedente prima dell'inizio lavori**

Agibilità del cantiere; gli scavi utilizzati per l'interramento degli altri sottoservizi dovranno essere chiusi e spianati; la nuova viabilità sgombra da depositi di materiali ed impianti di cantiere.

Restituzione da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori del Piano Operativo di Sicurezza per lavori di metanizzazione e della Planimetria allegata controfirmati con eventuali osservazioni.

L'inizio dei lavori sarà in ogni caso successivo alla riunione di coordinamento ed alla conseguente redazione del "Verbale di Coordinamento" a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione della Lottizzazione.

• **Note finali**

Si informa che ad avvenuta metanizzazione dell'area oggetto del presente, prima di effettuare qualsiasi lavoro di scavo e/o sbancamento in prossimità delle condotte gas dovrà essere informato l'Ufficio Tecnico della Scrivente per gli adempimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e la continuità del servizio in conformità e nel rispetto dei contenuti della norma UNI-CIG 10576 (Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo) adottata ai sensi della Legge n° 1083/1971 e pubblicata in allegato al Decreto Ministeriale del 26 Marzo 2004 (Gazzetta Ufficiale n° 99 del 28 Aprile 2004).

I prezzi applicati nel presente preventivo sono comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Restando a disposizione per quanto necessiti porgiamo distinti saluti.

Il Direttore Generale

Ferruccio Borlesi



Allegato: Planimetria (*Disegno n° 15 del 21/04/2016*) con indicati i tracciati di massima delle condotte gas.

Referente per la pratica: Andrea Borlesi – Tel. 0421.332365 – andrea.borlesi@serenissimagas.it



Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. Unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 – 20900 Monza (MB) – Italia – tel. +39.039.23851 – fax +39.039.380356

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO) – Italia – tel. +39.031.529111 – fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 – Iscriz. R.E.A. 1872100 – Cap Soc. € 45.418.031,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm-Agam S.p.A.

